

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสุนทรภู่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
 - 3.1 ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง 0.70 เมตร ความลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 68.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุนทรภู่)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายดำรงศิลป์ ผิวขาว หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายนภา บรรจงกิจ นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายสุรศักดิ์ เมตตา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่องาน (โครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ส.ด้วย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชากพง
 หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลสุนทรภู่
 ประมาณการโดย นายสุรศักดิ์ เมตตา นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองคลัง

รับเลขที่ 3A
 วันที่ - 8 มี.ค. 2561
 เวลา.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ทำงานต้นทุน	Factor F	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ส.ด้วย	ม.		153,046.57	1.3074	200,093.08
	รวมค่างานก่อสร้างทาง			153,046.57		200,093.08
	รวม					200,093.08
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง					200,000
	งบประมาณตั้งไว้					200,000

ราคากลางการก่อสร้างทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 153,046.57
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 0.0000
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 0.0000
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 0.0000
- ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074
- ค่า Factor F งานก่อสร้างรถประทุน = 0.0000

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

เขียน ปลัดเทศบาลฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จจึงขออนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดซื้อ

จัดจ้างตามระเบียบต่อไป
 เพื่อโปรดพิจารณา



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงกิตติ มีขาว)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณภว บรรจงกิจ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เมตตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการอนุมัติ



(จำเอกวิริณย์เศรษฐ วงษ์ป่าหรุ)

ปลัดเทศบาลฯ

อนุมัติ



(นายเคนทรี แจ่มใส)

นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่องาน (โครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ด้วย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลซากพง อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 33/61

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุนทรภู่

ประมาณการวันที่ 19-ธ.ค.-60

ประมาณการโดย นายสุรศักดิ์ เมตตา นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาหน่วยละ (บาท)	ค่าดำเนินการ/ ค่าแรง ราคาหน่วยละ (บาท)	รวม ค่างาน ต้นทุน	Factor F	ราคากลาง	
		จำนวน	หน่วย					ราคา ต่อหน่วย	รวม
1	งานปรับพื้นที่								
	-งานขุดดิน	70.00	ม ³	-	99.00	6,930.00	1.3074	129.43	9,060.28
2	งานระบายน้ำ								
	-ทรายหยาบรองพื้น	3.42	ม ³	514.02	99	2,096.53	1.3074	801.46	2,741.00
	-คอนกรีตหยาบ	3.42	ม ³	1,500.00	306	6,176.52	1.3074	2,361.16	8,075.18
	-คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ซม.)	25.00	ม ³	1,800.00	306	52,650.00	1.3074	2,753.38	68,834.61
	-เหล็ก RB 6 มม.	0.228	ตัน	24,617.99	4,100.0	6,547.70	1.3074	37,545.90	8,560.47
	-เหล็ก RB 9 มม.	0.475	ตัน	22,755.61	4,100.0	12,756.41	1.3074	35,111.02	16,677.74
	-ลวดผูกเหล็ก	0.23	กก.	42.06		9.67	1.3074	55.45	12.64
	-เหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	23.00	เส้น	375.58	220	13,698.34	1.3074	778.66	17,909.21
3	งานฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	-คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ซม.)	5.00	ม ³	1,800.00	306	10,530.00	1.3074	2,753.38	13,766.92
	-เหล็ก RB 6 มม.	0.060	ตัน	24,617.99	4,100.0	1,723.08	1.3074	37,545.90	2,252.75
	-เหล็ก RB 9 มม.	0.125	ตัน	22,755.61	4,100.0	3,356.95	1.3074	35,111.02	4,388.88
	-ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	42.06		84.12	1.3074	54.99	109.98
	-เหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	23.00	เส้น	375.58	220	13,698.34	1.3074	778.66	17,909.21
4	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู	66.00	ม ³	148.65	133	18,588.90	1.3074	368.23	24,303.13
5	ท่อเหล็กดำ 2"	6.00	ท่อน	550.00	150	4,200.00	1.3074	915.18	5,491.08
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					153,046.57			200,093.08
								เฉลี่ย	8,699.70
									บ/ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงศักดิ์ ผิวขาว)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชนภา บรรจงกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เมตตา)